

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение.....	3
	О компании.....	3
	Общая информация.....	4
	Преимущества.....	5
	Область применения.....	5
2.	Общие сведения.....	5
	Условия эксплуатации НУП.....	5
	Рабочий диапазон характеристик используемых насосов.....	6
	Модельный ряд.....	7
	Условное обозначение.....	8
3.	Конструкция установки (НУП).....	9
	Конструкция НУП и используемые материалы.....	9
	Насосы.....	10
	Уплотнение вала.....	11
	Электродвигатель.....	12
	Система трубопроводов.....	13
	Шкаф управления.....	13
	Рама.....	16
	Фланцевые соединения.....	16
4.	Монтаж установки.....	16
	Монтаж установки.....	16
	Подключение электрической части.....	17
5.	Подбор необходимой установки.....	17
	Чтение графиков характеристик.....	18
	Пример порядка выбора установки.....	19
	Порядок снятия характеристик.....	19
6.	Приложение А. Графические характеристики установок.....	20
7.	Приложение Б. Технические характеристики установок.....	50
8.	Приложение В. Габаритно-присоединительные размеры установок.....	52
10.	Приложение Г. Схема подключения клемм шкафа управления.....	54

Введение



О КОМПАНИИ

Nanfang Zhongjin Environment Co., Ltd (CNP) – производитель насосного оборудования, основанный в 1991 году. Это первое предприятие в Китае которое специализируется на разработке и серийном производстве центробежных насосов из нержавеющей стали, изготовленных методом штамповки и сварки. В состав компании входит 9 заводов на мощностях которых ежегодно выпускается более 800000 насосов.

На данный момент CNP является ведущим производителем в данной индустрии, с большой номенклатурой насосного оборудования, крупносерийным производством и налаженным сбытом продукции в мире. По объему выпускаемой продукции и качеству компания занимает первое место на внутреннем рынке Китая.

Компания занимается эффективной и масштабной деятельностью на мировом рынке, предлагая своим клиентам современное оборудование с профессиональным дизайном. Также компания сформировала эффективную систему управления производством, контролем качества и маркетингом.

Продукция компании охватывает широкий спектр применения в системах водоснабжения, водоочистки, водоотведения, отопления в производственных и непроизводственных сферах, а именно:

- жилищно-коммунальный комплекс;
- сельское хозяйство;
- строительство;
- промышленность.

Компания построила современную систему менеджмента качества, что позволило в 2003 году пройти сертификацию качества по ISO9001, в 2006 году экологическую сертификацию по ISO14000, в 2007 году измерительную систему сертификации - ISO100122003.

Компания успешно работает на мировом рынке более чем с 50 странами и регионами в Европе, Северной Америке, Южной Азии.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосные установки пожаротушения (далее НУП) - это малогабаритные установки, собранные на базе горизонтальных одноступенчатых насосов NES компании CNP (в количестве от 2-х до 4-х шт), установленных на общем рамном основании сварной конструкции.

НУП комплектуются только насосами с нормальным всасыванием и должны подключаться к противопожарной системе снабжения водой с избыточным давлением или к резервуарам с подпором.

Управление НУП осуществляется автоматическим включением/отключением насосов или плавным регулированием их частоты вращения.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Конструкция и функции НУП соответствуют DIN 1988, часть 5. Установки обладают высокой надежностью и компактной конструкцией позволяющей. Насосы, входящие в состав НУП, могут быть сняты и установлены без вмешательства в трубопроводы с обоих сторон коллектора. Сборка и испытания НУП проводятся в сертифицированных производственных помещениях. Данные установки оснащены преобразователями частоты что позволяет автоматически плавно изменять режим работы, например с минимальной или максимальной характеристикой, тем самым обеспечивая оптимальный режим работы при минимальных энергозатратах или устройствами плавного пуска, позволяющими обеспечивать ограничение скорости нарастания и максимального значения пускового тока от нуля до заданного значения в течение заданного промежутка времени (плавное нарастание напряжения в обмотках двигателя). Помимо этого обеспечивается плавная работа и защита электродвигателей и механизмов от больших пусковых токов и тепловой перегрузки, что способствует снижению эксплуатационных затрат на обслуживание и значительно увеличивает срок службы насосов и НУП в целом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НУП предназначены для противопожарного водоснабжения внутреннего противопожарного водопровода и подачи воды для пожаротушения в жилых, офисных, производственных и административных зданиях.

Вода не должна содержать абразивных и длинноволокнистых частиц, а также других примесей, оказывающих химическое или механическое воздействия на применяемые в конструкции установки материалы, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью.

Стандартные НУП имеют от двух до четырех одинаковых насосов NES, соединенных параллельно и смонтированных на общей раме-основании и один насос-жокей CDL(CDLF), поставляются со шкафом управления, мембранным накопительным баком и всей необходимой запорно-регулирующей арматурой. (Большее количество насосов по запросу).

Общие сведения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НУП

НУП стандартного исполнения следует использовать в отапливаемом закрытом помещении. При эксплуатации нельзя выходить за рамки предельных значений:

- высота места установки от 0 до 1000 м над уровнем моря;
- температура окружающей среды от +0 до +40°C;
- относительная влажность не более 93% (конденсация не допускается);
- максимальная температура перекачиваемой воды: 45 °C;
- максимальное рабочее давление: 0,7 МПа (7 бар);
- максимальное давление на входе: 0,1 МПа (1 бар);
- кислотность перекачиваемой воды: pH 6...9.

Перекачиваемая вода не должна оказывать механического воздействия на материалы установки и не должна содержать абразивных и длинноволокнистых частиц.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ХАРАКТЕРИСТИК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАСОСОВ




Рис. 1 Диапазон гидравлических характеристик используемых 2-х полюсных насосов




Рис. 2 Диапазон гидравлических характеристик используемых 4-х полюсных насосов

Максимальное значение рабочего давления не должно превышать сумму давления всасывания (подпор) и максимального рабочего давления электронасосов.

Все НУП тестируются при изготовлении, проходят гидравлические испытания и внутризаводской контроль, имеют сертификаты и удовлетворяют самым современным требованиям. Максимальное рабочее давление НУП составляет 10 бар (16 бар по запросу).




Рис. 3 График зависимости изменения максимального рабочего давления от температуры.

Из-за ухудшения охлаждающей способности двигателя воздухом при разрежении на высоте выше 1000 м над уровнем моря или температуре окружающей среды выше 40°C, расчетная мощность электродвигателя P2 должна выбираться с учетом запаса. Например, при температуре воздуха 50°C - мощность двигателя должна быть увеличена на 5%.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Модельный ряд выпускаемых CNP НУП характеризуется количеством установленных насосов а так же типом системы пожаротушения (минимум один основной насос и один резервный). Регулирование осуществляется по каскадной схеме путем включения/выключения необходимого числа насосов и обеспечивает поддержание насосов в заданном диапазоне. Эксплуатационный диапазон давления лежит между H_{min} и H_{max} , которые могут регулироваться при настройке работы установки.

По типу системы пожаротушения различают установки:

Дренчерная D – автоматическая система пожаротушения применяется для особо опасных в пожарном отношении объектов. Дренчерная система пожаротушения состоит из подводящего трубопровода рабочей станции, который заполнен водой, но все остальные трубопроводы заполнены воздухом. Конечные оросители – дренчеры, имеют открытое выходное отверстие не оборудованные тепловыми замками. Дренчерная система приводится в действие одной или несколькими пусковыми системами. Она может запускаться от мокрой спринклерной системы и от системы пожарной сигнализации. Производительность установки регулируется путем включения/выключения требуемого числа насосов;

Спринклерная S – автоматическая система пожаротушения основанная на принципе постоянного поддержания давления в напорной. Спринклерная система пожаротушения состоит из подводящего трубопровода рабочей станции, который заполнен водой и напорной линии с постоянным давлением поддерживаемым при помощи жокей-насоса. Конечные оросители – спринклеры, имеют насадки с тепловыми замками которые плавятся при повышении температуры. Производительность установки регулируется путем включения/выключения требуемого числа насосов.

Гидравлическая
Характеристика системы
(ступенчатая аппроксимация)




Рис. 4 Графическая иллюстрация системы каскадного регулирования

Q1/H1/N1 - расход/ напор/ потребляемая мощность при работе одного насоса;
Q2/H2/N2 - расход/ напор/ потребляемая мощность при одновременной работе двух насосов;
Q3/H3/N3 - расход/ напор/ потребляемая мощность при одновременной работе трех насосов.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Условное обозначение НУП:

PFFS 3 NES 80-50-200-18,5/2 S

тип системы
пожаротушения
(S - спринклерная,
D - дренчерная)

обозначение горизонтального
одноступенчатого насоса NES

количество насосов основной нагрузки в установке


насосная установка пожаротушения (Pumping Fire Fighting System)

Конструкция установки (НУП)

КОНСТРУКЦИЯ НУП И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Поз.	Наименование детали	Кол-во	Материал/прочая информация
1	Рама-основание	1	Сварная, углеродистая сталь
2	Основной насос	1-3	Насос CNP NES
3	Резервный насос	1	Насос CNP NES
4	Жокей-насос	1	Насос CNP CDL(CDLF)
5	Шкаф управления	1	АШУ
6	Реле защиты от «сухого хода» и реле давления	2	РД-2-Х «BD»
7	Всасывающий коллектор	1	Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь
8	Напорный коллектор	1	Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь
9	Манометр	4	ДМ 05-МП-ЗУ
10	Обратный клапан	2-4	Чугун, латунь
11	Заглушка	2	Нержавеющая сталь, Углеродистая сталь
12	Запорный клапан	6-10	Чугун, латунь
13	Накопительный мембранный бак	1	

Рис. 5 Общий вид установки пожаротушения



Установка пожаротушения может включать в себя от двух до четырех центробежных вертикальных многоступенчатых насосов NES и одного жокей-насоса CDL(CDLF) компании CNP которые монтируются на раме сварной конструкции изготовленной из углеродистой стали, всасывающего и напорного коллекторов, выполненных из нержавеющей или углеродистой стали, электрического шкафа управления с частотным регулированием, реле давления и запорно-регулирующей арматуры.

НАСОСЫ

Агрегаты электронасосные серии NES относятся к несамовсасывающим консольно-моноблочным центробежным одноступенчатым агрегатам насосным с горизонтальным размещением вала ротора насоса.

Рис. 6 Конструкция насоса NES




Таблица 1 Спецификация насосов NES

№ п/п	Наименование детали/узла насоса	Применяемый материал
1	Корпус	Чугун / Нержавеющая сталь
2	Кольцо щелевое	Чугун
3	Колесо рабочее	Чугун / Нержавеющая сталь / Бронза
4	Крышка	Чугун / Нержавеющая сталь
5	Уплотнение торцевое	Графит / карбид кремния
6	Кольцо уплотнительное	Бутадиен-нитрильный каучук
7	Вал	Нержавеющая сталь
8	Адаптор	Чугун
9	Основание	Основанием является рама установки
10	Электродвигатель	

Рис. 7 Конструкция жокей-насоса CDL(CDLF)




Таблица 2 Спецификация насосов CDL(CDLF)

№ п/п	Наименование детали/узла насоса	Применяемый материал
1	Корпус насоса, рабочее колесо, вал насоса	Нержавеющая сталь
2	Подшипники	Карбид вольфрама
3	Защитная втулка вала	Керамика
4	Основание	Чугун
5	Эластомеры	EPDM (этилен-пропиленовый каучук)
6	Воротниковые фланцы	Чугун
7	Торцевое уплотнение	Графит / керамика

Основной и вспомогательный насосы NES состоят из насосной и электрической частей. Насосная и электрическая части соединены между собой посредством адаптера а вал насосной части является продолжением вала электродвигателя (модульная конструкция).

Жокей-насос CDL(CDLF) представляет собой агрегат электронасосный вертикальный центробежный без автоматического регулирования уровня жидкости в широком диапазоне температур, подачи и напора.

Каждый насос CDL(CDLF) состоит из головной части и основания. Промежуточные камеры и внешний цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью насоса при помощи стяжных шпилек. В основании находятся всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра, расположенные на одном уровне (в линию, (IN LINE)).

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

Основной и резервный насосы NES оснащены стандартным торцевым уплотнением – сильфонным с центральной пружиной, а жокей-насос CDL(CDLF) – не требующим технического обслуживания торцевым уплотнением вала картриджевого типа. Поверхности уплотнений – графит/керамика.

Резиновые компоненты – из этилен-пропиленового каучука EPDM. Примечание: По запросу предлагаются другие исполнения торцевых уплотнений валов.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Насосы оснащены стандартными асинхронными электродвигателями CNP закрытого типа с вентиляторным охлаждением или закрытого типа с вентиляторным охлаждением и накладным преобразователем частоты. Напряжение питания электродвигателей однофазного исполнения – 220-230 В, трехфазного исполнения – 200-220 В/346-380 В, 220-240/380-415 В и 380-415 В.

Электродвигатели с накладным преобразователем частоты не требуют наличия внешней защиты.

Шумовые характеристики электродвигателей приведены ниже:

Таблица 3 Шумовые характеристики электродвигателей насосов
2-х полюсные электродвигатели

Мощность Электродвигателя, кВт	Уровень звукового давления под нагрузкой, дБ			
	1 насос	2 насос	3 насос	4 насос
0,25/0,37	56	59	60	62
0,55	57	60	61	63
0,75	56	59	60	62
1,1	59	62	63	65
1,5	58	61	62	64
2,2	60	63	64	66
3,0	59	62	63	65
4,0/5,5	63	66	67	69
7,5/11,0/15,0/18,5	60	63	64	66
22,0	66	69	64	66
30,0/37,0/45,0/55,0	71	74	75	77
75,0/90,0	73	76	77	79
110/132/160/200	76	79	80	82

4-х полюсные электродвигатели

Мощность Электродвигателя, кВт	Уровень звукового давления под нагрузкой, дБ			
	1 насос	2 насос	3 насос	4 насос
0,25	41	44	45	47
0,37	45	48	49	51
0,55/0,75	42	45	46	48
1,1/1,5	50	53	54	56
2,2/3,0	52	55	56	56
4,0	54	57	58	60
5,5	57	60	61	63
7,5	58	61	62	64
11,0/15,0	60	63	64	66
18,5/22,0	63	66	67	69
30,0	65	68	69	71
37,0/45,0	66	69	70	72
55,0	67	70	71	73
75,0/90,0/110,0/132,0/160,0/200,0	70	73	74	76

Суммарный уровень шума от n одинаковых по уровню шума источников в точке, равноудаленной от них, определяются по формуле:

$$L_{\text{сум}} = L + 10 \lg n, \quad (1)$$

где L – уровень звукового давления одного источника. Например: два одинаковых насоса, работая совместно, создают уровень шума на 3 дБ больше, чем каждый из них.

Суммарный уровень шума в расчетной точке от произвольного числа n источников разной интенсивности определяется по уравнению:

$$L_{\text{сум}} = 10 \lg (100.1 L_1 + \dots + 100.1 L_n), \quad (2)$$

где L₁, ...L_n – уровни звукового давления, создаваемые каждым из источников в расчетной точке.

СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ

Конструкция НУП включает всасывающий и напорный коллекторы выполненные из нержавеющей или углеродистой стали с установленными манометрами. Всасывающий коллектор установлен со стороны всасывания насосов, напорный – со стороны нагнетания. Между напорным коллектором и каждым отдельным насосом установлены запорный и обратный клапана. По запросу обратный клапан может располагаться со стороны всасывания. На напорном коллекторе установлены реле давления и датчик давления, которые обеспечивают автоматическую работу в заданном режиме. Для предотвращения работы НУП «всухую» на всасывающем коллекторе установлены реле минимального давления.


Вся система трубопроводов, в сборке НУП, проходит контроль прочности и герметичности на заводе-изготовителе.

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

Шкаф управления НУП – комплектное устройство управления, включающее в себя силовые коммутационные аппараты, устройства защиты, преобразователи частоты, устройства плавного пуска, программируемые логические контроллеры и пр.

Шкаф управления НУП конструктивно выполнен в виде металлического щита с дверью на лицевой стороне и монтажной панелью внутри. Органы управления расположены на двери шкафа (Рис. 8).

Рис. 8 Расположение органов управления и сигнальной арматуры на лицевой панели шкафа управления




- автоматическое включение и выключение жокей-насоса в спринклерной и дренчерной системе для модификации шкафов с жокей-насосом;
- формирование сигнала открытия задвижки;
- формирование сигнала блокировки жокей-насоса при работе основного или резервного насосов;
- визуальное отображение на лицевой панели шкафа управления пожарными насосами общей неисправности и состояния «Пожар»;

- визуальное отображение положения задвижки (открыто, закрыто, заклинило);
- визуальное отображение на лицевой панели и диспетчеризация рабочего и аварийного состояний каждого электродвигателя;
- визуальное отображение на лицевой панели и диспетчеризация режима работы («Автоматический» или «Ручной»);
- возможность выбора основного ввода питания, индикация и диспетчеризация нормального состояния каждого ввода;
- плавный пуск и останов основного и резервного насосов для серии шкафов с мягкими пускателями.

Рис.9 Схема спринклерной системы пожаротушения

СПРИНКЛЕРНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ



Спринклерная система пожаротушения

Принцип работы шкафа управления пожарными насосами в спринклерной системе основан на пуске основного насоса при падении давления в системе трубопроводов пожаротушения. Для обеспечения норм пожарной безопасности необходимо подключать два реле давления. Если в процессе работы давление в системе восстанавливается, с задержкой времени происходит остановка основного насоса, при дальнейшем падении давления с задержкой времени происходит повторный пуск насоса. Таким образом, шкаф управления пожарными насосами начинает работать как система повышения давления с заданными временными задержками.


В дежурном режиме при спринклерной системе шкаф управления контролирует входные сигналы с манометров и управляет работой жокей-насоса. При падении давления воды в подводящем трубопроводе ниже уставки минимального значения, алгоритм программы формирует сигнал на включение жокей-насоса. При повышении давления воды в подводящем трубопроводе выше уставки максимального значения, алгоритм программы формирует сигнал на отключение жокей-насоса.

Ручной режим управления насосами и жокей насосом производится от органов управления расположенных на дверце шкафа, является вспомогательным и служит для обслуживания установки во время ее эксплуатации.

Дренчерная система пожаротушения

Принцип работы шкафа управления пожарными насосами в дренчерной системе основан на пуске основного насоса при замыкании сигнала «Пожар» от прибора приемно-контрольного пожарного или нажатии Пуск кнопки «Пожар» на передней панели. При этом трубопровод пожаротушения заполняется водой и шкаф управления пожарными насосами начинает работать как система повышения давления с заданными временными задержками.

Рис.10 Схема дренчерной системы пожаротушения



РАМА

Рама является основным базовым элементом конструкции НУП. Рама имеет сварную конструкцию и выполнена из углеродистой стали с последующим нанесением антикоррозионного покрытия. На раме смонтированы все необходимые элементы, в совокупности обеспечивающие функциональное назначение установки (насосы, коллекторы, запорно-регулирующая арматура, шкаф управления и пр.)

ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ


Используемые фланцевые соединения полностью соответствуют требованиям ГОСТ 12815 (EN 1092-2).

Основной характеристикой, определяющей типоразмер фланцевого соединения является условный проход (DN).

Условный проход не является внешним диаметром трубы, а обозначает проход (сечение), по которому протекает среда через фланцевое соединение.

Ниже приведены типы фланцевых соединений, используемых в конструкции насосов NES, а так же присоединительные размеры в зависимости от условного прохода.

Рис. 11 Размеры фланцевых соединений в зависимости от условного прохода (DN) согласно ГОСТ 12815 (DIN 2501)



DN	C	n-ф	D
φ32	φ100	4-φ18	φ140
φ40	φ110	4-φ18	φ150
φ50	φ125	4-φ18	φ165
φ65	φ145	4-φ18	φ185
φ80	φ160	8-φ18	φ200
φ100	φ180	8-φ18	φ220
φ125	φ210	8-φ18	φ250
φ150	φ240	8-φ18	φ285
φ200	φ295	12-φ22	φ340
φ250	φ355	12-φ22	φ405
φ300	φ410	12-φ22	φ460
φ350	φ470	12-φ22	φ520

Монтаж установки

МОНТАЖ УСТАНОВКИ

НУП должна размещаться на ровной и твердой поверхности, например на бетонном полу или основании.

НУП должна быть смонтирована в хорошо проветриваемом помещении для того, чтобы обеспечить достаточное охлаждение насосов и шкафа управления. Установка не предназначена для монтажа вне помещений и не должна подвергаться воздействию прямого солнечного света. По периметру установки должно быть пространство шириной не менее 1 метра для удобства технического обслуживания и ремонта.




Рис. 12 Схема размещения установки пожаротушения

При подключении трубопроводов необходимо обратить внимание на стрелки указывающие направление течения жидкости через насос.

Для компенсации тепловых расширений и изменений длины трубопроводов, снижения механического воздействия на систему, вызываемого скачками давления в трубопроводах, изоляции вибрационного шума в трубопроводах используются специальные компенсаторы (Рис. 13)

Рис. 13 Компенсаторы с ограничительными стяжками и без них



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Подключение насоса к источнику питания должно осуществляться только квалифицированным специалистом, имеющим необходимое удостоверение и допуск к выполнению данных работ согласно схемам подключения электрооборудования (Приложение Г).

Монтаж электрооборудования установки должен осуществляться в соответствии со степенью защиты IP54.

Перед монтажом необходимо убедиться, что значения рабочего напряжения и частоты тока соответствуют номинальным данным, указанным на заводской табличке.

При подключении необходимо убедиться в том, что сечение кабелей соответствует значениям указанным в схемах подключения электрооборудования (Приложение Г).

Подбор необходимой установки

При выборе размеров НУП необходимо принимать во внимание различные факторы:

- Производительность НУП должна соответствовать максимальному возможному потреблению, как по расходу, так и по давлению.

- Не следует выбирать установку, превышающую требуемую по размерам и мощности.

Последнее важно с точки зрения затрат на монтаж и эксплуатационные расходы.

Выбрать НУП CNP Вы можете, используя данный каталог.

Расчет установок пожаротушения зданий и сооружений проводится согласно СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений». Производительность НУП определяется как максимальный секундный расход воды.

Для обеспечения безопасной работы установки, при наличии избыточного давления во всасывающем коллекторе, его необходимо учитывать. Для расчета максимального давления нагнетания к избыточному давлению системы необходимо прибавить давление нагнетания создаваемое НУП.

Порядок выбора установки по каталогу:

- определение максимально-требуемого расхода;
- определение требуемого давления нагнетания;
- выбор системы пожаротушения;
- разработка графика потребления и загрузки установки;
- определение давления во всасывающем коллекторе;
- выбор необходимой установки;
- составление перечня и выбор необходимых принадлежностей.

ЧТЕНИЕ ГРАФИКОВ ХАРАКТЕРИСТИК

Установка PFFS 4 NES 80-65-205-18,2/2

Обозначение установки пожаротушения, тип насоса, количество насосов в установке, диаметр всасывающего и напорного патрубков, диаметр рабочего колеса, мощность и количество полюсов электродвигателя каждого из насосов установки.

НАПОР, М

PFFS 4 NES 80-65-205-18,2/2




Рис. 14 Описание графических характеристик установок пожаротушения

ПРИМЕР ПОРЯДКА ВЫБОРА УСТАНОВКИ

- требуемый расход составляет 90 м³/ч;
- требуемый напор составляет 60 м.

Нанести на график вертикальную и горизонтальную линии по требуемым расходу и напору соответственно. По пересечению двух линий найти необходимую рабочую точку и определить количество основных насосов входящих в состав НУП (3 насоса NES 65-40-214-11/2), с учетом одного резервного такого же насоса выбираем насосную установку – PFFS 4 NES 65-40-214-11/2 S (для спринклерной системы пожаротушения).

Установка PFFS 4 NES 65-40-214-11/2 S




Рис. 15 Пример выбора насосной установки

PFFS 4 NES 65-40-214-11/2 S 50 Гц, ISO 9906 класс 3



ПОРЯДОК СНЯТИЯ ХАРАКТЕРИСТИК С ГРАФИКОВ

Порядок снятия рабочих характеристик установок согласно приложения А:





- допуски согласно ISO 9906:1999 (ГОСТ 6134);
- все замеры выполнены для воды, не содержащей воздуха, при температуре +20°C;
- кривые соответствуют кинематической вязкости, равной $v=1$ мм²/с (1 сСт).

Примечание: В большинстве случаев фактическая частота отличается от номинальной. В приложении А приведены приближенные к реальности кривые характеристик.

ГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК




ПРИЛОЖЕНИЕ А




НАПОР, М

NES 50-32-205-5,5/2




НАПОР, М

NES 50-32-230-11/2




НАПОР, М

PFFS NES 50-32-205-5,5/2




НАПОР, М

PFFS NES 50-32-230-11/2




НАПОР, М

NES 65-40-205-1,5/4




НАПОР, М

NES 65-40-214-11/2




НАПОР, М

PFFS NES 65-40-205-1,5/4




НАПОР, М

PFFS NES 65-40-214-11/2




НАПОР, М

NES 65-40-255-18,5/2




НАПОР, М

NES 65-40-315-5,5/4




НАПОР, М

PFFS NES 65-40-255-18,5/2




НАПОР, М

PFFS NES 65-40-315-5,5/4




НАПОР, М

NES 65-40-315-30/2




НАПОР, М

NES 65-50-165-1,1/4




НАПОР, М

PFFS NES 65-40-315-30/2




НАПОР, М

PFFS NES 65-50-165-1,1/4




НАПОР, М

NES 65-50-165-7,5/2




НАПОР, М

NES 80-65-165-2,2/4




НАПОР, М

PFFS NES 65-50-165-7,5/2




НАПОР, М

PFFS NES 80-65-165-2,2/4




НАПОР, М

NES 80-65-165-15/2




НАПОР, М

NES 80-65-205-3/4




НАПОР, М

PFFS NES 80-65-165-15/2




НАПОР, М

PFFS NES 80-65-205-3/4




НАПОР, М

NES 80-65-205-18,5/2




НАПОР, М

NES 80-65-255-45/2




НАПОР, М

PFFS NES 80-65-205-18,5/2




НАПОР, М

PFFS NES 80-65-255-45/2




НАПОР, М

NES 80-65-315-11/4




НАПОР, М

NES 100-80-164-22/2




НАПОР, М

PFFS NES 80-65-315-11/4




НАПОР, М

PFFS NES 100-80-164-22/2




НАПОР, М

NES 100-80-165-3/4




НАПОР, М

NES 100-80-255-7,5/4




НАПОР, М

PFFS NES 100-80-165-3/4




НАПОР, М

PFFS NES 100-80-255-7,5/4




НАПОР, М

NES 100-80-255-55/2




НАПОР, М

NES 125-100-205-5,5/4




НАПОР, М

PFFS NES 100-80-255-55/2




НАПОР, М

PFFS NES 125-100-205-5,5/4




НАПОР, М

NES 125-100-205-55/2




НАПОР, М

NES 125-100-255-11/4




НАПОР, М

PFFS NES 125-100-205-55/2




НАПОР, М

PFFS NES 125-100-255-11/4




НАПОР, М

NES 125-100-255-90/2




НАПОР, М

NES 125-100-315-15/4




НАПОР, М

PFFS NES 125-100-255-90/2



НАПОР, М

PFFS NES 125-100-315-15/4




НАПОР, М


NES 150-125-205-75/2

НАПОР, М

NES 150-125-255-15/4



НАПОР, М





НАПОР, М

PFFS NES 150-125-205-75/2


НАПОР, М

PFFS NES 150-125-255-15/4




НАПОР, М

NES 150-125-315-30/4



НАПОР, М

PFFS NES 150-125-315-30/4


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК
ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Технические характеристики НУП на базе 2-х полюсных насосов NES

Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	4 NES 50-32 (3 насоса основной нагрузки)				
				15	30	45	60	75
50-32-165	4,0	24	Напор, H, м	38	37	34	31	27
50-32-205	5,5	24		59	58	56	54	47
50-32-230	11	24		78	77	75	72	68
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	4 NES 65-40 (3 насоса основной нагрузки)				
				15	60	90	120	165
65-40-214	11,0	24	Напор, H, м	65	64	61	57	-
65-40-255	18,5	50		91	90	88	84	77
65-40-315	30	50		140	138	131	116	-
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	4 NES 65-50 (3 насоса основной нагрузки)				
				30	90	150	180	270
65-50-165	7,5	24	Напор, H, м	39	38	37	34	26
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	4 NES 80-65 (3 насоса основной нагрузки)				
				60	120	180	270	360
80-65-165	15	50	Напор, H, м	37	36	34	31	26
80-65-205	18,5	50		60	59	58	55	50
80-65-255	45	50		94	93	92	89	84
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	4 NES 100-80 (3 насоса основной нагрузки)				
				90	180	360	540	720
100-80-164	22	50	Напор, H, м	36	35	32	26	14
100-80-255	55	50		92	91	88	81	67
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	4 NES 125-100 (3 насоса основной нагрузки)				
				150	270	450	630	900
125-100-205	55	50	Напор, H, м	55	54	52	48	37
125-200-255	90	50		91	90	88	83	75
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	4 NES 150-125 (3 насоса основной нагрузки)				
				300	540	720	1200	1500
150-125-205	75	50	Напор, H, м	55	54	53	44	34

Технические характеристики НУП на базе 4-х полюсных насосов NES


4 NES 50-32 (3 насоса основной нагрузки)								
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	6	18	24	36	42
50-32-165	0,55	24	Напор, H, м	9,3	8,8	8,5	6,3	-
50-32-205	1,1	24		15,4	14,8	14,1	12,2	10,8
4 NES 65-40 (3 насоса основной нагрузки)								
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	12	24	36	60	72
65-40-205	1,5	24	Напор, H, м	14	9	-	-	-
65-40-315	5,5	24		35,5	35	34,5	33	31,5
4 NES 65-50 (3 насоса основной нагрузки)								
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	12	36	60	96	120
65-50-165	1,1	24	Напор, H, м	9,7	9,5	9,1	8,3	7,3
4 NES 80-65 (3 насоса основной нагрузки)								
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	30	96	150	240	315
80-65-165	2,2	24	Напор, H, м	9,3	8,8	8	5,3	-
80-65-205	3	24		15,4	14,9	13,8	10,3	-
80-65-315	11	24		35	34,5	33	27	16
4 NES 100-80 (3 насоса основной нагрузки)								
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	42	120	180	270	360
100-80-165	3	24	Напор, H, м	9,7	9,3	9	8	-
100-80-255	7,5	24		23,5	23	22,3	20	17
4 NES 125-100 (3 насоса основной нагрузки)								
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	48	180	315	450	630
125-100-205	5,5	24	Напор, H, м	14,5	14,1	12,8	10,2	-
125-100-255	11	24		23,5	23	22	20,5	15,5
125-100-315	15	50		35,5	34,5	31,5	26	-
4 NES 150-125 (3 насоса основной нагрузки)								
Модель установки	Мощность одного насоса, кВт	Объем бака, л	Расход, Q, м ³ /ч	150	315	450	670	750
150-125-255	15	50	Напор, H, м	23	22,6	21,8	18,6	16,8
150-125-315	30	50		34	33	31,5	27,5	26

Примечание: Графические и технические характеристики отсутствующих в каталоге установок повышения давления предоставляются по запросу.

Примечание: Возможно изменение объема бака гидроаккумулятора по согласованию с заказчиком.

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

4 NES 150-125 (3 насоса основной нагрузки)




Модель	Размер, мм	A	B	C	D	E	F	G	H	L	J	K
2NES50-32-*/*	900	1350	1050	1300	650	280	1400		280	450	680	
3NES50-32-*/*	900	1800	1050	1300	670	280	1850		280	450	680	
4NES50-32-*/*	900	2250	1050	1300	680	280	2300		280	450	680	
2NES65-40-*/*	950	1350	1100	1320	705	270	1400		290	450	680	
3NES65-40-*/*	950	1800	1100	1320	730	270	1850		290	450	680	
4NES65-40-*/*	950	2250	1100	1320	730	270	2300		290	450	680	
2NES65-50-*/*	1200	1700	1360	1580	760	320	1800		290	600	900	
3NES65-50-*/*	1200	2300	1360	1580	800	320	2400		290	600	900	
4NES65-50-*/*	1200	2900	1360	1580	810	320	3000		290	600	900	
2NES80-65-*/*	1200	1700	1380	1610	790	310	1800		300	600	900	
3NES80-65-*/*	1200	2300	1380	1610	820	310	2400		300	600	900	
4NES80-65-*/*	1200	2900	1380	1610	850	310	3000		300	600	900	
2NES100-80-*/*	1500	2000	1700	1950	960	350	2100		340	700	1050	
3NES100-80-*/*	1500	2700	1700	1950	1120	350	2800		340	700	1050	
4NES100-80-*/*	1500	3400	1700	1950	1120	350	3500		340	700	1050	
2NES125-100-*/*	1500	2000	1750	2030	1015	440	2100		390	700	1050	
3NES125-100-*/*	1500	2700	1750	2030	1045	440	2800		390	700	1050	
4NES125-100-*/*	1500	3400	1750	2030	1095	440	3500		390	700	1050	
2NES150-125-*/*	1300	2000	1600	1900	1110	590	2100		430	700	1050	
3NES150-125-*/*	1300	2700	1600	1900	1170	590	2800		430	700	1050	
4NES150-125-*/*	1300	3400	1600	1900	1230	590	3500		430	700	1050	

* При заказе необходимо уточнить значения размеров у поставщика.

Размеры в таблице - для двигателей максимальной мощности.


Присоединительные размеры установок







Модель	Размер, мм	DN	C, мм	n-d, мм	D, мм
2NES50-32-*/*	65	Ø145	4- Ø18	Ø185	
3NES50-32-*/*	100	Ø180	8- Ø18	Ø220	
4NES50-32-*/*	125	Ø210	8- Ø18	Ø250	
2NES65-40-*/*	100	Ø180	8- Ø18	Ø220	
3NES65-40-*/*	150	Ø240	8- Ø22	Ø285	
4NES65-40-*/*	150	Ø240	8- Ø22	Ø285	
2NES65-50-*/*	125	Ø210	8- Ø18	Ø250	
3NES65-50-*/*	200	Ø295	12- Ø22	Ø340	
4NES65-50-*/*	250	Ø355	12- Ø25	Ø405	
2NES80-65-*/*	150	Ø240	8- Ø22	Ø285	
3NES80-65-*/*	200	Ø295	12- Ø22	Ø340	
4NES80-65-*/*	250	Ø355	12- Ø25	Ø405	
2NES100-80-*/*	200	Ø295	12- Ø22	Ø340	
3NES100-80-*/*	300	Ø410	12- Ø26	Ø460	
4NES100-80-*/*	300	Ø410	12- Ø26	Ø460	
2NES125-100-*/*	250	Ø355	12- Ø25	Ø405	
3NES125-100-*/*	300	Ø410	12- Ø26	Ø460	
4NES125-100-*/*	400	Ø515	16- Ø26	Ø565	
2NES150-125-*/*	300	Ø410	12- Ø26	Ø460	
3NES150-125-*/*	400	Ø515	16- Ø26	Ø565	
4NES150-125-*/*	500	Ø620	20- Ø26	Ø620	



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛЕММ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ



(Для каждой конкретной НУП возможны изменения. Информация уточняется у поставщика).











ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ И ГВС
Серия HMC МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ


- электронасос с секционным корпусом
- электронасосы HMC характеризуются широкими диапазонами подач и напоров, безопасны и надежны в эксплуатации, имеют низкий уровень шума, просты в монтаже и техническом обслуживании, имеют длительный срок эксплуатации и т.д.;
- подшипниковый узел выполнен с разгрузочным диском, благодаря этому решению усилие в осевом направлении полностью компенсируется (не требуется осевой упорный подшипник). Небольшой уравновешивающий обратный поток также способствует увеличению общего к.п.д. электронасоса.
- оптимальная гидравлическая часть, гарантирующая эффективную работу, небольшие затраты в процессе эксплуатации, различные варианты по материалам изготовления насосной части существенно расширяют область применения электронасосов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- предназначены для водоснабжения
- повышения давления
- при пожаротушении
- полив и орошение
- общее промышленное применение
- откачивание воды из шахт
- в системах отопления
- подача морской воды

Серия NSC ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ДВУХСТОРОННЕГО ВХОДА


Одноступенчатые центробежные электронасосы с рабочим колесом двухстороннего входа и разъемным корпусом, горизонтально или вертикально устанавливаемые одноступенчатые электронасосы с корпусом, имеющим продольный разъем, с радиальным рабочим колесом двойного всасывания, присоединительными фланцами на корпусе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- производство: вода для систем охлаждения, откачка дождевой воды, системы циркуляции воды
- целлюлозно-бумажная промышленность: системы первичной и вторичной очистки, подача фильтрационной воды, установки смешивания
- коммунальное хозяйство: насосные станции для подачи и отвода воды, вода для моеч, сточная и загрязненная вода
- производство электроэнергии: гидротехнические сооружения, градирни, системы охлаждение компонентов, подача технической воды
- морское применение: перекачка балластной воды, вода для охлаждения, системы пожаротушения
- общее: речная вода, соленая вода, морская вода, системы пожаротушения, водопроводно-канализационные сооружения
- конструкция электронасоса может быть выполнена во взрывобезопасном исполнении API610 BB1 для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также газовой промышленности

Серия MS
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


- одноступенчатые, моноблочные, несамовсасывающие, центробежные электронасосы, с горизонтальным расположением вала, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
- компактная конструкция, насосная часть установлена непосредственно на электродвигателе.
- небольшой вес, тонкостенная, выполненная из листового материала, конструкция основных деталей насосной части.
- высокая коррозионная стойкость, материал проточной части электронасоса - нержавеющая сталь AISI304 или AISI 316.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- подача под давлением и перекачивание промышленной и бытовой воды или других жидкостей
- обработка воды
- системы циркуляции воды
- сельскохозяйственное орошение
- другие области

Серия VTP
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТУРБИННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ


Модельный ряд вертикальных турбинных электронасосов состоит из 4-х серий, универсальность конструкции позволяет применять широкий ряд конструктивных решений и использовать различные материалы для выполнения требований заказчика.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- электронасосы серии VTC, VTG: подача охлаждающей жидкости, забор морской воды и неочищенной воды, технологические процессы, циркуляция технологической воды, циркуляция воды в системах кондиционирования, пожаротушение, шлакосмывойной канал
- электронасосы серии VTM, VTG: подача охлаждающей жидкости, забор морской и неочищенной воды, технологические процессы, циркуляция технологической воды, циркуляция воды в системах кондиционирования, орошение и дренаж, дождевая и ливневая вода, забор речной воды, городское водоснабжение
- электронасосы серии VTA: системы циркуляции воды, удаление сточных вод, защита от наводнений, осушение, забор речной воды, подача охлаждающей воды, орошение и дренаж, забор морской воды, сухие доки

Серия CDLK
ПОГРУЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ


Погружные несамовсасывающие многоступенчатые центробежные электронасосы серии CDLK/CDLKf, оснащены стандартными электродвигателями, вал двигателя соединен непосредственно с валом электронасоса через муфту, при необходимости электронасос может быть оснащен защитой от перегрузки, которая защищает электронасос от «сухого хода», отсутствия фазы и т.д. Чтобы выполнить требование по глубине установки в емкости с водой, можно установить полый корпус для изменения длины электронасоса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для перекачивания охлаждающей жидкости, жидкой смазки, водоконденсата станков, воды и растворов в промышленном, моечноочистительном оборудовании, а также в других целях, когда требуется применение погружного электронасоса, используются в широком диапазоне значений температуры, подачи и давления, для подачи малоагрессивных жидкостей, в частности, они применяются для электроэрозионных, токарных, шлифовальных, многоцелевых станков, устройств охлаждения, промышленного моечно-очистительного.

Серия QY/QYL
САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ВИХРЕВЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


Самовсасывающие вихревые электронасосы из нержавеющей стали или газожидкостные электронасосы - смесители

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- оборудование по обработке газожидкостных смесей, по подготовке озонированной воды, по биологической обработке
- подача тепло- или хладоносителей для устройств регулирования температуры
- системы фильтрации: откачивание с подземных резервуаров и подача под высоким давлением легколетучих жидкостей (газолин, бензин, различные растворители и т.д.)
- аэрозольная обработка воды, пищевых продуктов, химических растворов и отходов
- основное применение - продолжительная работа, изменение гидравлического давления, водоснабжение высотных зданий, впрыск воды в резервуары высокого давления, подача воды в проточный нагреватель
- перекачка пенящейся жидкости, подача жидкости по длинным горизонтальным трубопроводам, где возможно возникновение воздушных «мешков»

Серия SP
НЕЗАСОРЯЕМЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД


Незасоряемые самовсасывающие электронасосы предназначены для использования в системах очистки городских сточных вод, промышленных стоков и т.п. электронасосы этой серии характеризуются оптимальными гидравлическими параметрами и длительным сроком службы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- негорючие и невзрывоопасные жидкости
- дождевая вода и обычные стоки
- городская канализация, строительные площадки, дренажные насосные станции
- промышленные стоки предприятий легкой, бумажной, текстильной, пищевой и химической промышленности, электростанций, шахт и т.д.
- канализационные стоки в жилых районах
- системы очистки канализационных и подземных вод
- кожевенная промышленность, стоки скотобояни, рыбоводства на реках и прудах
- винная и сахарная промышленность
- подача малоагрессивных, но сильно загрязненных стоков

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Серия SZ
ХИМИЧЕСКИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ПРОТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ ИЗ ФТОРОПЛАСТА


- моноблочный, центробежный, одноступенчатый электронасос с осевым входом и радиальным выходом
- проточные части выполнены из фторопласта F26(F46), корпусные детали из чугуна, колесо рабочее армировано сталью
- входной и выходной патрубки соединяются с трубопроводом через стандартные фланцы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- перекачивание химически активных и нейтральных жидкостей: кислот разных концентраций, щелочей, солевых растворов, окислителей, органических растворителей, гальванопокрывающих смесей, ядохимикатов, красок, лаков и т.д.
- используются в химической, пищевой, электротехнической, полиграфической и других отраслях промышленности.

ВОДООТВЕДЕНИЕ
Серия WQ
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ДЛЯ ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД


- усовершенствованный электронасос для откачки сточных вод, с оптимизированной гидравлической частью, надежной конструкцией и системой защиты, эти насосы совмещают в себе высокую эффективность и работоспособность в самых неблагоприятных условиях.

- оптимизированная гидравлика: двухканальное рабочее колесо, обеспечивающее высокую устойчивость против засорений, высокий гидравлический к.д. при больших подачах, стабильную работу без турбулентных завихрений.
- защита по линии вала: последовательно установлены два или три торцовых уплотнения, выполненные из специальных износостойких материалов, уплотнения охлаждаются перекачиваемой жидкостью и маслом, что обеспечивает их надежную эксплуатацию.

- равномерное перемешивание позволяет производить откачу сточных вод с меньшей нагрузкой на электронасос и большей эффективностью (не накапливается твердый осадок на дне колодца).
- эти электронасосы удобны при монтаже и обслуживании.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- жилищно-коммунальное, сельское хозяйство, промышленное строительство, горная промышленность
- отвод канализационных стоков, промышленных стоков, дренаж затопленных котлованов и болотистой местности

для заметок

для заметок

для заметокдля заметок

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ

ООО «ВАРНА»
Адрес: 61161, Украина, Харьков, ул. Якира, 75
Телефон: +38 057 738 76 38
E-mail: sales@waterpump.com.ua
www: waterpump.com.ua

CNP INDIA

NANFANG PUMPS INDIA PVT, LTD.
Адрес: 103, Kasturi Tower, 238/A, L.B.S. Marg, Opp.Red Cross
Bhavan, Thane - 400 602, India
Телефон: +91 22 2542 5540

CNP INDONESIA

PT SOUTHERN INDONESIA (Lindeteves Trade Crntre)
Адрес: Blk RA No. 56-57, Jl Hayam Wuruk 127, Jakarta 11180, Indonesia
Телефон: +62 21 62200955/30012832

CNP SOLE AGENT - MALAYSIA

IKHUA ENGINEERING SDN.BHD
Адрес: Plot F, Lot 1998, Jln Perusahaan Tiga,
Taman Selesa Jaya, 43300 Balakong,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Телефон: 603 8961 6858 (собственная линия)

CNP SOLE AGENT - LIBYA

AL - NABAA WATER TREATMENT TECHNOLOGIES
Адрес: Alkaifif Trade Complex No(7) Aljazier Street, Benghazi, Libya
Телефон: 002 18 61 9090070

CNP SOLE AGENT - SYRIA

Hamza Daadouch Trading Company
Адрес: Al Marjeh - Hamadani St. No. 15 Damascus, Syria
Телефон: 011 2217050 2226770 2211306

CNP SOLE AGENT - CHILE

COSMOPLAS S.A.
Адрес: RIO REFUGIO 9652 ENEA PUDAHUEL, SANTIAGO CHILE
Телефон: (02) 5987000

CNP SOLE AGENT - AUSTRALIA&NEW ZEALAND

White International Pty Ltd Australia
Адрес: 52 - 60 Ashford Ave Milperra, NSW 2214
Телефон: 02 9783 6041
White International NZ Ltd New Zealand
Адрес: 138 Hugo Johnston Drive Penrose, Auckland, New Zealand
Телефон: (+64) 09 579 9903

CNP SOLE AGENT - UK

T - T PUMP
Адрес: Woore, Cheshire, CW3 9RU, England
Телефон: +44 (0) 1630 647200

Главный офис компании

Nanfang Pump Industry Co., LTD

Адрес: 801 - 803 8th Floor, MRT CITY PLAZA, No.1518,
Jinshajiang Road, Putuo District, Shanghai 200063, China
Телефон/факс: +86 (2162) 608613, +86 (2162) 108123
e-mail: nikolayzuo@nanfang-pump.com
www.cnppump.com

Официальное представительство в России

ООО «СиЭнПи Рус», 124476

Россия, г. Москва, ул. Василия Петушкина, д.3, стр. 1
Тел. +7-800-333-1074 | +7-499-703-3523
E-mail: cnp@cnprussia.ru
www.cnprussia.ru, www.cnppump.com



CDL/CDLF – ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ, ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Электронасосы серии CDL/CDLF - вертикальные, многоступенчатые, центробежные, с нормальным всасыванием, высокого напора, с патрубками в одну линию. Оснащены стандартными электродвигателями.

Выходной вал двигателя соединяется с валом электронасоса через муфту. Электронасосы могут поставляться с шкафом управления, обеспечивающим защиту от «сухого хода», перекоса фаз, перегрузки и короткого замыкания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Подача воды
- Промышленное повышение давления
- подача промышленной жидкости
- очистка воды
- орошения



CHL, CHLF – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ, ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Горизонтальные многоступенчатые центробежные электронасосы горизонтальный, моноблокный, многоступенчатый, несамовсасывающий, центробежный электронасос с асинхронным двигателем компактная и прочная конструкция, осевой вход и радиальный выход.



TD - IN - LINE ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

Электронасосы типа TD - одноступенчатые, центробежные, рядные, циркуляционные электронасосы, с соосным размещением патрубков (ин - лайн), оборудованные стандартным двигателем и уплотнением торцовым. Конструкция этих электронасосов с «сухим» ротором делает их менее чувствительными к включениям и перекачиваемой среде, по сравнению с подобными электронасосами с «мокрым» ротором.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Водоснабжение
- системы кондиционирования
- системы охлаждения и циркуляции
- системы водоочистки
- системы орошения
- санитарно техническое оборудование
- установки повышения давления
- другие применения



SJ - НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Насосные установки повышения давления (далее УПД) серии CDL - это малогабаритные установки, собранные на базе вертикальных многоступенчатых насосов компании CNP (в количестве от 2-х до 4-х шт), установленных на общем рамном основании из оцинкованного профиля.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- водоснабжение жилых и общественных зданий
- орошение садовых участков
- водоснабжение для промышленных нужд
- прочее применение